

Klomb nr 4

Informacje podstawowe

Wymiary: 153,5 x 153,5 x 32 cm
(dł. x szer. x wys.)
Kolor: szarżółty melanz



nr art. 6716


Zawartość pakietu



Madoc Z-block 24 szt.
58,5 x 10 x 14 cm

Madoc płyta przykrywająca 12 szt.
48 x 12,5 x 4 cm

Układ warstw



12x Madoc płyta przykrywająca

12x Madoc Z-block

12x Madoc Z-block

Zalecenia wykonawcze

- Przed rozpoczęciem prac należy wytyczyć linię ścianek za pomocą sznurka.
- Konstrukcja klombu wymaga wykonania fundamentu. W tym celu należy wykonać wykop o szerokości min. 20 cm i głębokości min. 50 cm. Na dnie wykopu należy wykonać mrozoodporne podłoże z zagęszczonego żwiru o grubości około 10-20 cm. Następnie wykonać betonową ławę fundamentową o grubości 15-30 cm z betonu klasy C16/20.
- Pierwszy rząd kształtek Madoc należy ułożyć na warstwie zaprawy min. 10 mm, w celu łatwiejszego wyrównania pierwszej warstwy. Używając poziomicy i gumowego młotka należy sprawdzić i skorygować poziom ułożenia elementów. Należy pracować w kierunku od lewej strony do prawej.
- Kolejne rzędy bloczków, a także płyty przykrywające, należy układać na zaprawie klejowej grubości 3-5 mm. Podczas murowania zaprawę klejową nanosi się na poziomą i pionową część bloczków. Po wymurowaniu, nadmiar kleju ze spoin należy usunąć i bloczki następnie oczyścić. Nie wykonuje się dodatkowego spoinowania zaprawą od strony zewnętrznej. Szczeliny pomiędzy płytami wykończeniowymi należy wypełnić silikonem.
- Zaleca się wykonanie spoinowania od wewnętrznej strony ścianek. W ten sposób uzyskuje się lepsze wiązanie pomiędzy elementami Madoc.



UWAGA: Sposób posadowienia konstrukcji należy każdorazowo dostosować do panujących warunków gruntowych.
UWAGA: Przed wypełnieniem klombu ziemią należy wyłożyć go od strony wewnętrznej folią kubełkową. Semmelrock nie oferuje dodatkowych elementów wyposażenia.

Klomb można również zbudować z elementów Bradstone Milldale. Elementy Milldale nie są dostępne w zestawie i należy je zakupić osobno.